

1. Roboty przygotowawcze					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi . Trasa drogi w terenie równinnym.	km	0,93		

1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie

Razem element.

2. Roboty nawierzchniowe					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej pod podbudowę i pobocza.	m2	3720		
2	Wykonanie górnej warstwy podbudowy grubości po zagęszczeniu 14cm z kruszywa łamanego na istniejącej dolnej warstwie podbudowy.	m2	2790 x 0,933		
3	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, grysowej (warstwa ścieralna) - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m2	2790		
4	Dodatek za dalszy 1 km przewozu masy mineralno-bitumicznej ponad 5 km.	mg	284,58 x 25		

2. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element.

3. Pobocza					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego. Warstwa kruszywa po zagęszczeniu grubości 18cm	m2	930		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na 1 km. Koparki o pojemności łyżki 0.60 m3 - kategoria gruntu I-III dowóz ziemi na pobocza gruntowe.	m3	83,7		
3	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m3	83,7 x 5		
4	Plantowanie powierzchni skarp nasypów (obrobienie na czysto). Kategoria gruntów I - III.	m2	930		

3. Pobocza - podsumowanie

Razem element.

4. Zjazdy					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki chwytakowe o pojemności chwytaka 0,60m ³ . Kategoria gruntu III-IV - wykonanie koryta na zjazdach.	m ³	14,16		
2	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi. Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV	m ³	14,16 x 4		
3	Warstwy odsączające. Wykonanie i zagęszczenie warstwy - mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m ²	128,75		
4	Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa kruszywa łamanego - górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m ²	128,75		
5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m ²	128,75		
6	Dodatek za dalszy 1 km przewozu masy mineralno-bitumicznej ponad 5 km.	mg	13,13 x 25		

4. Zjazdy - podsumowanie

Razem element.

5. Oznakowanie pionowe					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych.	sztuk	5		
2	Przymocowanie tablic znaków drogowych: A6b, A6c, A-7, A-7 i A-30	sztuk	5		
3	Przymocowanie tabliczek z komentarzami: zmiana nawierzchni oraz 100m	sztuk	2		

5. Oznakowanie pionowe - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Kosztorys

Inwestycja: Remont drogi gminnej ne 060624C
w km 0+000 ÷ 0+930, dł. 0,930km

Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Urząd Gminy Papowo Biskupie
pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
86-221 Papowo Biskupie 128
Papowo Biskupie

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: inwestorski

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR